

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**UAT ORASUL JIBOU**



Adresă: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, cod 455200 Telefon: 0260/644558, Telex/Fax: 0260/641300, CF 4494926  
E-mail : [primaria\\_jibou@yahoo.com](mailto:primaria_jibou@yahoo.com) Web : [www.primariajibou.ro](http://www.primariajibou.ro)

---

Nr. 3834 din 23.03.2018

**Raspuns la clarificari :**

Referitor la zona in panta 10-15%-vizualizare si inventariere suprafete

Raspuns: vizita obligatorie in teren efectuata in data de 21.03.2018.

**a) Teren de minifotbal-22x42, imprejmuit si iluminat**

i) Ce tip de suprafata va avea terenul de minifotbal, sintetic sau gazon?

Raspuns:- teren sintetic cu fir de 5 cm inaltime, umplutura de nisip si granule din cauciuc

ii) Ce tip de imprejmuire(materiale si inaltime)?

Raspuns: imprejmuirea – structura cu teava de otel la inaltimea de 6 m si inchidere cu plasa impletita din sarma galvanizata;

iii) Se monteaza plasa si la partea superioara a terenului?

Raspuns : plasa de protectie textila cu rezistenta la UV , ploi si inghet

**b) Teren de joaca- leaganul cu trei locuri necesita 3 zone de sprijin si o zona de**

**siguranta de aproximativ 30 mp; total necesar la 14 banci 420 mp-pozitionare**

i) Este corect la tipul de leagan 14 bucati?

Este o eroare de dactilografie –este vorba de 1 bucată leagan cu 3 locuri

ii) Scaun leagan- 2 bucati? Leagan pentru copii cu protectie frontală?

Raspuns:- da

iii) Suprafata de placi (dale ) de cauciuc se monteaza doar sub aparate sau pe zona de siguranta? Nu ati estimat un minim de suprafata pentru dale?

Raspuns : Dalele de cauciuc se monteaza sub aparate, lipite pe suprafata de beton inclusiv pe zona de siguranta a aparatului.

**c) Spatiu pentru peterecerea timpului liber:**

i) Banci- cate bucati? Nu este necesar sa mentionati ce tip?

Raspuns: un minim de 8 banci cu spatar si doua banci sinusoidale fara spatar de 4-5 m langa terenul de minifotbal. Bancile sa fie cu cadru metalic, spatarul si sezutul sa fie din lemn tratat ptr. utilizare in exterior.

ii) Cosuri de gunoi-cate bucati?

Raspuns : un minim de 5 cosuri, confectionate din metal si imbracate cu acelasi tip de lemn ca si bancile.

**d) Pista pentru alergare**

i) Lungime? Numar de culoare? Latime? Tip Suprafata?

Raspuns : lungimea pistei de alergare minim 120 m, 1 culoar , latime 1.40 m. Suprafata din cauciuc turnat in doua straturi, grosimea fiecarui strat sa fie de 1,5 cm.

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**UAT ORASUL JIBOU**



Adresă: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, cod 455200 Telefon: 0260/644558, Telex/Fax: 0260/641300, CF 4494926  
E-mail : [primaria\\_jibou@yahoo.com](mailto:primaria_jibou@yahoo.com) Web : [www.primariajibou.ro](http://www.primariajibou.ro)

**e) Alei pietonale**

- i) Suprafata / lungimea estimativa. Tip suprafata.

Raspuns: lungimea min 300 m, latime de 1,2 m. Cu suprafata pavata, bordurata , amplasata pe pat de nisip.Bordurile vor fi prinse in beton.

**f) Spatii verzi cu gazon prevazut cu sistem de irigare:**

- i) Suprafata estimata

Raspuns: Suprafata estimata este de min 2000 mp, prevazut cu sistem de irigare.

- ii) Puteti asigura ulterior mentenanta sistemului de irigare? Este justificata investitia?

Raspuns: Beneficiarul raspunde de mentenanta nsistemului de irigare dupa expirarea perioadei de garantie acordata lucrarii.

**g) Arbori ornamentali:**

- i ) Numar aproximativ? Ce tipuri de arbori?

Raspuns : Aprox. 40 bucati. Arbori ornamentali cu coronament globulos din specia frasinus si prunus.

**h) Iluminat parc cu panouri fotovoltaice:**

- i) Numar de stalpi estimat? Aveti in vedere la acest numar estimativ necesarul de lumina pentru intreaga suprafata sau nu?

Raspuns : 8 buc de stalpi echipati cu panouri fotovoltaice si corpuri de iluminat cu LED, cu putere optima de acoperire luminoasa a suprafetei parcului.

**Observatii referitoare la contract**

1. Termenul de realizare a documentatiilor

-termenul legal pentru obtinerea certificatului de urbaqnism este de 30 zile.

-termjenul legal pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism este de 30 zile

Termenul pentru elaborarea proiectului si analizarea solutiilor impreuna cu beneficiarul investitiei pana la depunerea documentatiei pentru autorizare este de min 30 zile.

**TOTAL :2 luni si jumatate-** termen rezonabil(daca APM nu solicita necesitatea efectuarii impactului asupra mediului). In aceasta perioada se pot pregati echipamentele care urmeaza a fi montate in cadrul proiectului.

Raspuns : se modifica termenul ptr realizarea proiectului de la o luna la doua luni.

**ROMANIA**  
**JUDETUL SĂLAJ**  
**UAT ORASUL JIBOU**



Adresă: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, cod 455200 Telefon: 0260/644558, Telex/Fax: 0260/641300, CF 4494926  
E-mail : [primaria\\_jibou@yahoo.com](mailto:primaria_jibou@yahoo.com) Web : [www.primariajibou.ro](http://www.primariajibou.ro)

---

## ALTE OBSERVATII

1 ) Cum se face departajarea ofertelor daca exista diferente in ceea ce priveste anumita cantitati, suprafete amenajate, tipuri de materiale , etc.

Raspuns: avand in vedere raspunsul la solicitarile de clarificari beneficiarul pune la dispozitia potentialilor ofertanti o antemasuratoare din care sa reiasa cantitatile de materiale si suprafetele minimale necesare realizari acestui obiectiv.

2) Cine va plati contravalorarea taxelor pentru avize si acorduri?

Raspuns: Beneficiarul

3) Cum se face decontarea lucrarilor? Pe baza unor liste de cantitati rezultate in urma proiectarii sau pe baza ofertei financiare?

Raspuns: Decontarea se face pe baza de liste de cantitati rezultate in urma proiectarii.

4 ) Cum se analizeaza ofertele daca nu sunt cuantificate estimativ suprafetele si un minim de caracteristici tehnice?

Raspuns: Beneficiarul pune la dispozitia potentialilor ofertanti o antemasuratoare din care sa reiasa cantitatile de materiale si suprafetele minimale necesare realizari acestui obiectiv.

5 ) S-a efectuat o consultare sau un studiu privind necesitatile se preferintele locatarilor din imediata vecinatate a obiectivului?

Raspuns: Da.

6) S-a luat in considerare nivelul de zgomot din zona pentru un astfel de obiectiv cu Skateparc si teren de minifotbal?

Raspuns: Da.

7.)S-a stabilit modul privind asigurarea de racorduri si bransamente(inclusiv contorizarea ) pentru sistemul de irigatii si iluminat?

Raspuns: Raccordurile si bransamentele ptr. sistemul de iluminat de la teren minifotbal si sistemul de irigatii vor fi asigurate de executant.

8.)Care este scopul pct.h)? Cum ar putea raspunde proiectantul la clarificari daca ne aflam deja in procedura de achizitie directa (proiectare cu executie)?

Raspuns : Se elimina pct. h din tema de proiectare.

Intrebare: terenul de skatepark ce structura si cate elemente sa aiba?

Raspuns: terenul de skatepark sa fie din structura metalica galvanizata, cu suprafata din lemn stratificat speciala, sa aiba minim 5 elemente diferite.

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**UAT ORASUL JIBOU**



Adresă: Orasul Jibou, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, jud. Sălaj, cod 455200 Telefon: 0260/644558, Telex/Fax: 0260/641300, CF 4494926  
E-mail : [primaria\\_jibou@yahoo.com](mailto:primaria_jibou@yahoo.com) Web : [www.primariajibou.ro](http://www.primariajibou.ro)

## **Lista cu cantitatile de lucrari**

- 1) Infrastructura teren – S=924 mp (strat de aggregate naturale cilindrate, strat din piatra sparta, beton)
- 2) Suprastructura –gazon sintetic de 50 mm cu umplutura de nisip quartos si granule de cauciuc.
- 3) Imprejmuire din stalpi din teava metalica si inaltimea utila (deasupra fundatiei din beton) de 6 m si incastrati in fundatia de beton .  
Plasa impletita din sarma galvanizata pe partile laterale, iar deasupra plasa de protectie textila cu rezistenta la UV , ploi si inghet.  
In spatele portilor se vor prevedea plase din material textil.
- 4) Sistemul de iluminat nocturn al terenului : se va realiza cu 8 reflectoare cu led pozate pe stalpii de la imprejmuire
- 5) Sistemul de iluminat al parcului se va realiza cu 8 stalpi de otel cu inaltimea de 4 - 5m pe fundatia din beton cu corpuri de iluminat cu LED si panouri fotovoltaice
- 6) Sistemul de irigare- va fi realizat din tevi PE cu stropitori automatizate calculat la o suprafata de 2000 mp de spatiu verde.
- 7) Pista de alergare – minim 120 m cu latime de 1.40 m din fundatia de beton si covor din cauciuc cu doua straturi cu grosimea de 1.5 cm fiecare. In partile laterale se vor prevedea borduri elastice.
- 8) Alei si trotuare- lungimea min 300 m, latime de 1,2 m. Cu suprafata pavata, bordurata , amplasata pe pat de nisip.Bordurile vor fi prinse in beton.
- 9) Skateparc terenul de skatepark sa fie din structura metalica galvanizata, cu suprafata din lemn stratificat speciala, sa aiba minim 5 elemente diferite. S minima=270 mp
- 10) Dotari un minim de 8 banci cu spatar cu structura din metal si doua banci sinusoidale langa terenul de minifotbal cu lungimea de 4-5 m .Bancile sa fie cu cadru metalic, spatarul si sezutul sa fie din lemn tratat ptr. utilizare in exterior un minim de 5 cosuri, confectionate din metal si imbracate cu acelasi tip de lemn ca si bancile.  
Suport pentru 10 biciclete
- 11) Arbori aprox. 40 bucati. Arbori ornamentali cu coronament globulos din specia frasinus si prunus.

Nota: Echipamentele si dotarile parcului vor respecta Normele si normativele europene in vigoare.

Primar,  
Ing Dan GHIURCO

The stamp contains the following text:  
ROMÂNIA \*  
PRIMAR  
1  
Sălaj - Orasul Jibou